

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว และติดตั้งท่อถึงสูงขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร

ปร.6

- สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดบ้านช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- แบบเลขที่ 33/2568 (จำนวน 10 แผ่น)
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอวังน้อย
- แบบ ปร.4 และ ปร 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2569

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน /บาท	
1	กลุ่มงาน/งาน อาคาร	1,582,954.85	
2	กลุ่มงาน/งาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,582,954.85	
	ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม (ตัวอักษร) (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบห้าสตางค์)	1,582,954.85	
จำนวน		1.00 งาน	
เฉลี่ยราคาประมาณ		1,582,954.85 บาท/งาน	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายณฤพล สุวรรณประภา)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายธนาคม แสงปทีป)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นางสาวสุภาพร ทองบัว)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5(ก)

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว และติดตั้งหอลังสูงขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร

- สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดบ้านช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- แบบเลขที่ 33/2568 (จำนวน 10 แผ่น)
- หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอวังน้อย
- แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น หน้า 1
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2569


ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน / บาท		รวมเป็นเงิน /บาท	
1	กลุ่มงาน/งาน อาคาร	572,223.07	1.30875	748,898.85	
2	ประเภทงานรวมค่าดำเนินการ-ภาษี-กำไรแล้ว	834,056.00	1.0000	834,056.00	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	งานก่อสร้างอาคาร 1.30875				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% / ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,582,954.85	
	ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม			<u>1,582,954.85</u>	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยห้าสิบลบาทแปดสิบห้าสตางค์)				
	จำนวน 1.00 งาน				
	เฉลี่ยราคาประมาณ 1,582,954.85 บาท/งาน				

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายณฤพล สุวรรณประภา)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายธนาคม แสงปทีป)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นางสาวสุภาพร ทองเป้า)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แผ่นที่ 1

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ปร.4

ชื่อโครงการ ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว และติดตั้งหอดึงสูงขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร


สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดบ้านช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ส่วนราชการ อำเภอวังน้อย

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง/ดีเซล

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2569

ลิตรละ 44.00-44.99 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานหอดึงประปาสูง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ								
1.1	งานฐานรากหอดึงสูง								
	ดินขุด-ดินถมคืน	ลบ.ม.	27.00		-	142.00	3,834.00	3,834.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	4.00	457.94	1,831.76	112.00	448.00	2,279.76	
	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.00	1,800.00	1,800.00	426.00	426.00	2,226.00	
	เสาเข็ม  0.22 x 0.22 ม ยาว14 ม	ต้น	9.00	5,024.00	45,216.00	950.00	8,550.00	53,766.00	
	งานสกัดเสาเข็ม	ต้น	9.00		-	200.00	1,800.00	1,800.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง รูปลูกบาศก์	ลบ.ม.	10.00	2,280.00	22,800.00	466.00	4,660.00	27,460.00	
	240 กก/ตร.ซม.				-		-	-	
	ไม้แบบ 70%	ตรม.	21.00	540.00	11,340.00		-	11,340.00	
	ไม้แบบ 100%	ตรม.	35.70		-	139.00	4,962.30	4,962.30	
	น๊อตสกรูยึดหอดึง Ø 25 มม ยาว1.10 ม.	ชุด	12.00	580.00	6,960.00		-	6,960.00	
	เหล็กเสริม DB Ø 12 มม	กก	190.00	23.70	4,503.00	3.60	684.00	5,187.00	
	เหล็กเสริม DB Ø 16 มม	กก	290.00	24.00	6,960.00	3.60	1,044.00	8,004.00	
	ลวดผูกเหล็ก	กก	14.00	60.75	850.50		-	850.50	
	รวมราคางานฐานรากหอดึงสูง				102,261.26		26,408.30	128,669.56	
1.2	งานหอดึงสูง								
	หอดึงเหล็กสำเร็จรูปแบบแชมเปญ	ถัง	1.00	330,000.00	330,000.00	14,500.00	14,500.00	344,500.00	
	ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม.								
	รวมอุปกรณ์ทุกชนิดที่ต่อเชื่อมกับหอดึง								
	ถังเหล็กและชุดสายล่อฟ้า								
	รวมราคางานหอดึงสูง				330,000.00		14,500.00	344,500.00	
1.3	งานท่อระหว่างระบบ								
	ท่อเหล็ก BS-M ขนาด Ø 2"	เมตร	30	186.66	5,599.80	200.00	6,000.00	11,599.80	
	(มอก276-2562) ประเภท 2								
	ข้อต่อตรงเหล็ก ขนาด Ø 2"	อัน	6	65.00	390.00	20.00	120.00	510.00	
	ข้องอเหล็ก 90 ขนาด Ø 2"	อัน	4	86.79	347.16	20.00	80.00	427.16	
	สามทางเหล็ก ขนาด Ø 2"	อัน	1	123.69	123.69	20.00	20.00	143.69	
	วาล์วกั้นน้ำไหลกลับ ขนาด Ø 2"	อัน	1	360.00	360.00	150.00	150.00	510.00	

	ประตุน้ำบอลวาล์ว ขนาด Ø 2"	อัน	2	1,673.00	3,346.00	240.00	480.00	3,826.00	
	นิปเปิ้ลเหล็ก ขนาด Ø 2"	อัน	2	75.00	150.00	20.00	40.00	190.00	
	ยูเนียนเหล็ก ขนาด Ø 2"	อัน	1	155.00	155.00	20.00	20.00	175.00	
	สวิตช์ควบคุมการไหล	อัน	1	535.00	535.00	20.00	20.00	555.00	
	มาตรวัดน้ำแม่เหล็ก 2 ชั้น Ø 2"	อัน	1	10,450.00	10,450.00	250.00	250.00	10,700.00	
	สายไฟฟ้า THW 1x16 ตร.มม	ม้วน	1	6,896.00	6,896.00	1,000.00	1,000.00	7,896.00	
	รวมงานท่อระหว่างระบบ				28,352.65		8,180.00	36,532.65	
	รวมราคางานท่อถึงสูง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.				460,613.91		49,088.30	509,702.21	
2	งานเจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว								
2.1	งานท่อระหว่างระบบ								
	ท่อเหล็กคูดน้ำ BS-M ขนาด Ø 2"	เมตร	60.00	186.66	11,199.60	200.00	12,000.00	23,199.60	
	(มอก276-2562) ประเภท 2								
	ท่อเหล็ก BS-M ขนาด Ø 2"	เมตร	42.00	186.66	7,839.72	200.00	8,400.00	16,239.72	
	(มอก276-2562) ประเภท 2								
	ข้อต่อตรงเหล็ก ขนาด Ø 2"	อัน	16.00	65.00	1,040.00	20.00	320.00	1,360.00	
	ข้องอเหล็ก 90 ขนาด Ø 2"	อัน	6.00	86.79	520.74	20.00	120.00	640.74	
	สายไฟฟ้า THW 1x16 ตร.มม	ม้วน	2.00	6,896.00	13,792.00	1,000.00	2,000.00	15,792.00	
	ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 13.5	เมตร	70.00	60.50	4,235.00	4.00	280.00	4,515.00	
	ข้องอ PVC 90 ขนาด Ø 2"	อัน	3.00	18.69	56.07	20.00	60.00	116.07	
	ข้อต่อตรง PVC ขนาด Ø 2"	อัน	17.00	18.69	317.73	20.00	340.00	657.73	
	รวมงานท่อระหว่างระบบ				39,000.86		23,520.00	62,520.86	
2.2	ประเภทงานรวมค่าดำเนินการ-ภาษี-กำไรแล้ว								
2.2.1	งานเครื่องสูบน้ำ								
	เครื่องสูบน้ำแบบจมน้ำขนาดมอเตอร์	ชุด	1.00	60,500.00	60,500.00		-	60,500.00	
	ไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า 380 V.AC								
	พร้อมอุปกรณ์และสายไฟฟ้า								
	รวมเงินงานเครื่องสูบน้ำ				60,500.00		-	60,500.00	
2.2.2	งานบ่อบาดาล								
	ท่อเหล็ก ASTM มอก 277-2532	เมตร	200.00	3,792.78	758,556.00		-	758,556.00	
	ประเภท 4 ขนาด Ø 6" ค่าเฉลี่ยความลึก								
	ตั้งแต่ 150.1- 200 เมตร								
	รวมเงินงานบ่อบาดาล				758,556.00		-	758,556.00	
2.2.3	งานตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า								
	ตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00		-	15,000.00	
	เตอร์ไฟฟ้า 380 V.ACเป็นตู้ควบคุม								
	ชนิด 2 ชั้นกันน้ำด้านหน้าเป็นกระจก								
	รวมเงินงานตู้ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า				15,000.00		-	15,000.00	

หมายเหตุ (ใช้ราคาของกองมาตรฐาน								
งบประมาณ1 สำนักงบประมาณ								
เดือน ธันวาคม 2567 )								
รวมราคาประเภทงานรวมค่าดำเนินการ-ภาษี-กำไรแล้ว				834,056.00			834,056.00	

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นาย นพพล สุวรรณประภา)


ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นาย ธนาคม แสงพิถี)

นาย ช่างโยธาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นางสาว สุภาพร ทองเป้า)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

รายการเปรียบเทียบค่า Factor F งานอาคาร

โครงการ เจาะบ่อบาดาล Ø 6 นิ้ว และติดตั้งห้องสูง ขนาดความจุ 20 ลบ.ม. รูปทรงถ้วยแชมเปญ

เงินจ่ายล่วงหน้า	=	0%
เงินประกันผลงาน	=	0%
ดอกเบี้ยเงินกู้	=	7%
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	=	7%
ราคาต้นทุนงานก่อสร้างอาคาร	=	572,223.07
ราคาต้นทุนงานก่อสร้างทางมูลค่า	500,000.00 =	1.3091
ราคาต้นทุนงานก่อสร้างทางมูลค่า	1,000,000.00 =	1.3067
ดังนั้น Factor F ที่ใช้	=	1.30875
สรุปใช้ Factor F งานอาคารที่ราคา	572,223.07 =	748,898.85

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายณฤพล สุวรรณประภา)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นายธนาคม แสงปื๊ด)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการกำหนดราคากลาง

  
(นางสาวสุภาพร ทองบัว)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)



## ราคาน้ำมัน

- ราคาน้ำมันขายปลีกทุกภาค
- ราคายานยนต์ กก. และ
- ปรึมนกทา
- การเชื่อมโยงของราคาน้ำมัน

ค้นหาราคาน้ำมัน:

พระนครศรีอยุธยา

วันนี้

เมษายน

2569

ค้นหา

ราคาน้ำมันขายปลีกทุกภาค ประจำปี พ.ศ. 2569

(หน่วยแสดงเป็น บาท/ลิตร)

\* ราคานี้เป็นราคาแนะนำจูงใจทันที (ตาม)

วัน - เวลา	ดีเซล Diesel	แก๊สโซฮอล์ E85 Gasohol E85	แก๊สโซฮอล์ E20 Gasohol E20	แก๊สโซฮอล์ 91 Gasohol 91	แก๊สโซฮอล์ 95 Gasohol 95	เมทซิน	ซีพีอาร์ทวอร์ Diesel	ซีพีอาร์ทวอร์ Gasohol 95
02-04-2569 06:00	44.34	35.09	38.35	42.98	43.35	51.94	60.04	53.14